

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7


บ้านนายเรียบ ขามชมเขต ถึง บ้านนางสมศรี ดวงคำมุง หมู่ที่ 7 ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม


ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 87.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 261.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	261.00	1.69	441.09	1.3624	2.30	600.94
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	13.05	438.57	5,723.34	1.3624	597.51	7,797.48
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	265.00	378.33	100,257.45	1.3624	515.44	136,590.75
10	Expansion Joint	ม.	3.00	126.28	378.84	1.3624	172.04	516.13
11	Contraction Joint	ม.	21.00	77.46	1,626.66	1.3624	105.53	2,216.16
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	ยางมะตอยสำเร็จรูป 20 กก.	ถุง	20.00	85.00	1,700.00	1.3624	115.80	2,316.08
15			-	-	-	-	-	-
16			-	-	-	-	-	-
17			-	-	-	-	-	-
18			-	-	-	-	-	-
19			-	-	-	-	-	-
20			-	-	-	-	-	-
					110,127.38		รวม	150,037.54
คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น					ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	146,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 110,127.38
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพงษ์วิน ยังจระพิทย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เลิงใต้

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางรัตนาธิดา ตะวัน)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.เลิงใต้

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางอุภาวรรณ ศรีทอง)
นักวิชาการศึกษา อบต.เลิงใต้