แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๙๓-๐๐๕ สายทางบ้านหนองหอย-บ้านคุยเชือก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหอย ตำบลเลิงใต้ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๙๓-๐๐๕ สายทางบ้านหนองหอย-บ้านคุยเชือก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหอย ตำบลเลิงใต้

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ / องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,480,500.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. 93-005 สายทางบ้านหนองหอย-บ้านคุยเชือก หมู่ที่ 10 บ้านหนองหอย ตำบลเลิงใต้ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 480 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,920 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 1,532,059.96 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ทิพวรรณ โททำ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นักจัดการงานทั่วไป

7.2 สุภาภรณ์ วิชัย กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการ

7.3 ปิยศักดิ์ โพธิ์เกตุ กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

7.4 วนิดา พลโรม กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

7.5 โสภณ ศรีทอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา

โสภณ ศรีทอง
18 พฤศจิกายน 2569 16:02:04

สแกนด้วย CamScanner

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๙๓-๐๐๕ สายทางบ้านหนองหอย-บ้านคุยเชือก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหอย ตำบลเลิงใต้ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้/องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.1.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
1	1.1.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	480.000	440.13	211,262.40	1.3624	599.63	287,823.89
	1.1.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
2	1.1.2.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	96.000	314.62	30,203.52	1.3624	428.63	41,149.27
	1.1.3 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
3	1.1.3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	96.000	466.28	44,762.88	1.3624	635.25	60,984.94

สแกนด้วย CamScanner

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๙๓-๐๐๕ สายทางบ้านหนองหอย-บ้านคุยเชือก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหอย ตำบลเลิงใต้ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้/องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	1.1.4 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	ตร.ม.	2,400.000	11.94	28,656.00	1.3624	16.26	39,040.93
	2. งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
5	2.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,920.000	408.40	784,128.00	1.3624	556.40	1,068,295.98
6	2.1.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	16.000	197.95	3,167.20	1.3624	269.68	4,314.99

สแกนด้วย CamScanner

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๙๓-๐๐๕ สายทางบ้านหนองหอย-บ้านคุยเชือก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหอย ตำบลเลิงใต้ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้/องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	2.1.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	176.000	126.99	22,350.24	1.3624	173.01	30,449.96
							รวมราคากลาง	1,532,059.96

โสภณ ศรีทอง

18 พฤศจิกายน 2569 16:02:11

สแกนด้วย CamScanner

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค ถ.๙๓-๐๐๕ สายทางบ้านหนองหอย-บ้านคุยเชือก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหอย ตำบลเลิงใต้ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้/องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้

(ทิพวรรณ โททำ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สุภาภรณ์ วิชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ปิยศักดิ์ โพธิ์เกตุ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(วนิดา พลโรม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(โสภณ ศรีทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

โสภณ ศรีทอง
18 พฤศจิกายน 2569

สแกนด้วย CamScanner